



ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นล่างของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นล่างของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร ราคาของงานก่อสร้างในการ สอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบคำนวณปริมาณงาน และราคาจ้างแนบมากับใบเสนอราคาด้วย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๖ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๗๗๒๘ - ๓๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) (นายสุภิชญา ช่อเรืองศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณลักษณะรายละเอียดงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่างของสำนักงาน

๑. งานรื้อถอน

- รื้อถอนห้องน้ำเดิม
- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและฝ้าผนังเดิมออกทั้งหมด
- รื้อถอนโถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า และกระจก
- รื้อถอนประตูและวงกบเดิมทั้งหมด
- ขุดล้างทำความสะอาดผนัง ฝ้าเพดาน ภายในและภายนอกห้องน้ำออกทั้งหมด

๒. งานติดตั้งและปรับปรุงก่อสร้าง

- ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ จำนวน ๓ ห้อง
- ปูกระเบื้องพื้นขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ผนังด้าน และกระเบื้องฝ้าผนังขนาด ๘ x ๑๒ ซม. ฝ้าผนังสูง ๑.๘๐ - ๒ เมตร (สี ลาย ขนาด กระเบื้อง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง)
- ช่องระบายน้ำในห้องน้ำมีตะแกรงปิดให้เรียบร้อย
- ติดตั้งโถส้วมชักโครก (โถนั่ง) แบบนั่งราบ มีมาตรฐาน มอก. จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะ มีมาตรฐาน มอก. จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมกระจก จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งชุดหัวฉีดชำระ จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำในห้องน้ำ จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน ๓ ชุด
- ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขพื้นฝ้าเพดานไม่ให้มีน้ำรั่วซึม
- ทาสีฝ้าเพดานและผนังห้องใหม่ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก โดยทาสีอะครีลิค ๑๐๐% ทาสีรองพื้น ๑ ครั้ง ทาสีจริงอย่างน้อย ๒ ครั้ง ทุกห้อง (สีมีมาตรฐาน มอก. ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดเฉดสีในภายหลัง)
- ติดตั้งวงกบและประตูห้องน้ำ แบบ พีวีซี ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

.....ประธานกรรมการ

(นายสุภเมธ พรหมวิเศษ)

.....กรรมการ

(นายภัทรพงษ์ บุญคล่อง)

.....กรรมการ

(นางจรัสศรี สุขสนิท)

