

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๕๘๑ เมตร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทิวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๑๒๗,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๕๘๑ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๓...กรกฎาคม ๒๕๕๗.....เป็นเงิน.....๓,๑๒๒,๕๐๐.๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑...แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....จำนวน...๑...แผ่น.....
 - ๕.๓...แบบแสดงรายการปริมาณงาน (ปร.๔).....จำนวน...๒...แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑...นายไพฑูรย์...ปานเชื้อ.....ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป.....
 - ๖.๒...นายชัยตัวรงค์...พระสุพรรณ.....ตำแหน่ง...นายช่างโยธาอาวุโส...สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
 - ๖.๓...นายอภิชน...กระจ่างแสง.....ตำแหน่ง...หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน คลส.
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ
- แบบเลขที่ ยผจ.ศก. 33 /55
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
- คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้ว (คิดรั้ว 3 ช่อง ความยาว 9.00 ม.)	38,154.95			
	ก่อสร้างรั้วทั้งหมด 580 ม.	2,458,874.36	1.2699	3,122,524.55	
	เงื่อนไข factor F งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,122,524.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,122,500.00	
	(ตัวอักษร)	สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)




(นายไพฑูรย์ ปานเชื้อ)

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายชัยচারต์ พระสุพรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชน กระจำแสง)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน-คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ ยผ.ต.ก. 33/55

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (คิดรั้ว 3 ช่อง ความยาว 9.00 เมตร)								
	1.1 งานปรับพื้นที่ทางฝั่ง	1.00	เหมา	-	-	300.00	300.00	300.00	
	1.2 เสาค้ำ คอร. 0.18x0.18x8.00 ม.	4.00	ต้น	1,330.00	5,320.00	300.00	1,200.00	6,520.00	(เพื่อการเสนอราคา)
	1.3 งานตัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
	1.4 ขุดดินและถมกลับ	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
	1.5 ทรายพยาบ	0.08	ลบ.ม.	323.00	25.84	91.00	7.28	33.12	
	1.6 คอนกรีตขยาย	0.04	ลบ.ม.	1,559.00	54.57	398.00	13.93	68.50	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง (Fc' = 210 Ksc.)	3.40	ลบ.ม.	1,760.00	5,984.00	498.00	1,693.20	7,677.20	
	1.8 ไม้แบบ (คิด 50 %)	7.00	ตร.ม.	315.00	2,205.00	-	-	2,205.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ตะปู	3.50	กก.	42.50	148.75	-	-	148.75	
	1.9 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	16.90	เส้น	55.00	929.50	7.48	126.41	1,055.91	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	12.50	เส้น	109.00	1,362.50	17.00	212.50	1,575.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	12.50	เส้น	201.00	2,512.50	29.90	373.75	2,886.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.53	กก.	41.00	308.73	-	-	308.73	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน คลส.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

แบบเลขที่ ยผจ.ศก. 33 /55

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	13.45	ตร.ม.	113.00	1,519.85	60.00	807.00	2,326.85	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	3.36	ตร.ม.	190.00	638.40	89.00	299.04	937.44	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ เขาะร่อง	33.60	ตร.ม.	59.00	1,982.40	113.00	3,796.80	5,779.20	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	8.00	ตร.ม.	64.00	512.00	100.00	800.00	1,312.00	
3	หมวดงานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	36.00	ตร.ม.	35.00	1,260.00	30.00	1,080.00	2,340.00	
	รวม							38,154.95	



ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา